

D.1.4.5-EL ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY**CÚ JKSO, cenová soustava RTS - položky nezatříděny**

Akce:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠTEFCOVA	Z. č.:	23.045.30
Projekt:	ÚPRAVY ŠKOLNÍ CVIČNÉ KUCHYŇKY	A. č.:	1079/5/23
Investor:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, Štefcova č.p.1092, 500 09	Smlouva:	
Zpracovatel:	Ing. Miroslav Jágr		

1	Základní náklady		
2	Dodávka		
3	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%		
4	Montáž - materiál		
5	Montáž - práce		
6	Mezisoučet 1		
7	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		
8	Mezisoučet 2		
9	Základní náklady celkem		
10			
11	Náklady celkem		
12			
13	Součty odstavců	Materiál	Montáž
14	Specifikace dodávky RMN2		
15	Dodávky		
16	Elektromontáže		
17			

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH

Datum: 16.6.2023
Vypracoval: Ing. Miroslav Jágr
Kontroloval:

#	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
1	Specifikace dodávky RMN2								
2	<i>SYSTÉM UNIVERS FW DO 125 A, IP 43, TRÍDA OCHRANY II</i>								
3	<i>PRO NÁSTĚNNOU/ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ, HLOUBKA 161 mm</i>								
4	FWB62N Rozvaděč Univers FW IP44, tř. ochr.II, 144 mod, 950x550x161 mm	ks	1,00						
5	<i>ŘADOVÁ SVORKOVNICE</i>								
6	RSA4	ks	35,00						
7	RSA16	ks	3,00						
8	<i>EKVIPOVÉ PŘEPĚTÍ SVORKOVNICE</i>								
9	EPS 1 bez krytu	ks	1,00						
10	<i>HAGER SVODIČE BLESKOVÉHO PROUDU A PŘEPĚTÍ</i>								
11	<i>SVODIČE PŘEPĚTÍ (TRÍDA C) (střední ochrana)</i>								
12	SPN415 Svodič přepětí kat. C (střední ochrana), ISN 15 kA (8/20), 4 pól.	ks	1,00						
13	<i>HAGER JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST 6 kA</i>								
14	<i>3 - pólové</i>								
15	MBN316 Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA	ks	1,00						
16	MBN332 Jistič 3 pól. 32A, char.B, 6 kA	ks	1,00						
17	<i>HAGER PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU</i>								
18	<i>CHARAKTERISTIKA B: S POPISOVÝM ŠTÍTKEM</i>								
19	<i>2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA</i>								
20	ADA910D Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=10 A, A	ks	3,00						
21	ADA916D Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B; 2 pól; 6 kA; 0,03 A; In=16 A, A	ks	20,00						
22	<i>HAGER VYPÍNAČE</i>								
23	<i>3 - pólové</i>								
24	SBN363 Vypínač 3 pól. 63A	ks	1,00						
25	Specifikace dodávky RMN2 - celkem								
26	Dodávky								
27	Specifikace dodávky RMN2	ks	1,00						
28	Dodávky - celkem								
29	Elektromontáže								
30	<i>KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU</i>								
31	KP67/3 70x45	ks	50,00						
32	<i>KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU VČETNĚ SVOREK</i>								
33	KU68-1902 73x42	ks	8,00						

#	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
34	<i>LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>								
35	LHD25x20 hranatá	m	22,00						
36	<i>DK-KABELOVÉ KRABICOVÉ ROZVODKY IP 65</i>								
37	DK 2525 10-25 mm, Cu, 5 pól. svorkovnice	ks	1,00						
38	<i>VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ</i>								
39	CY16 Žlutozelený, pevně	m	25,00						
40	<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE</i>								
41	CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně	m	9,00						
42	CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	3,00						
43	<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC S VODIČEM PE</i>								
44	CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	122,00						
45	CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	450,00						
46	CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně	m	66,00						
47	CYKY-J 4x16 mm2 , pevně	m	5,00						
48	<i>ŠNŮRA PVC (CYSY)</i>								
49	H05VV-F-G 5x2.5 mm2 , pevně	m	16,00						
50	<i>UKONČENÍ KABELŮ DO</i>								
51	4x10 mm2	ks	2,00						
52	<i>UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH</i>								
53	do 2,5 mm2	ks	89,00						
54	do 16 mm2	ks	10,00						
55	<i>PŘÍSTROJOVÁ PŘÍPOJKA</i>								
56	400V/25A s odlehčovací sponou ABB	ks	4,00						
57	<i>TLAČÍTKO, SPÍNAČ OSVĚTLENÍ</i>								
58	<i>KOMPLETNÍ</i>								
59	<i>design určí investor</i>								
60	kompletní pod omítku IP20, IP44								
61	řazení 1, 230V/10A	ks	3,00						
62	řazení 5, 230V/10A	ks	1,00						
63	<i>ZÁSUVKA 230V/16A</i>								
64	<i>KOMPLETNÍ</i>								
65	<i>design určí investor</i>								
66	kompletní pod omítku IP20-44								
67	- domovní - jednoduchá	ks	31,00						
68	- domovní - dvojnásobná s natoč.dut.	ks	10,00						
69	- domovní - dvojnásobná s natoč.dut.+přepětí T3	ks	1,00						
70	<i>SPÍNAČ+ZÁSUVKA - VÍCERÁMEČKY</i>								
71	2-rámeček	ks	5,00						
72	3-rámeček	ks	2,00						
73	<i>SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ</i>								
74	A - VESTAVNÉ M600 LED 3650lm,36W, IP20	ks	16,00						
75	P - NOUZOVÉ NÁSTĚNNÉ+PIKTOGRAM, 1W, IP20	ks	1,00						

#	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
76	MONTÁŽ, ZAPOJENÍ								
77	sporák/varná deska	ks	4,00						
78	digestoř	ks	4,00						
79	svítidlo pod kuch.l.-asistence dodavateli	ks	2,00						
80	ZÁS.230V-poloostrov.-asistence dodavateli	ks	4,00						
81	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
82	Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	20,00						
83	Uprava stavajiciho rozvadece	hod	5,00						
84	Vyhledani pripojovaciho mista	hod	1,00						
85	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	2,00						
86	Zkusebni provoz	hod	1,00						
87	Zauceni obsluhy	hod	1,00						
88	Zabezpeceni pracoviste	hod	5,00						
89	Montaz nad rámeč PPV(sekání,.....)	hod	35,00						
90									
91	Elektromontáže - celkem								
92									